表 04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	35147.21	
1.1	206办公室	20704.35	
1.2	203洽谈室	14442.86	
2	措施项目费	1002.64	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	756.95	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	245.69	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	874.92	
5	不含税建安工程造价	37024.77	
6	应纳税费	1252.33	
6.1	增值税应纳税额	1118.15	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	134.18	
含税建安工程造价=5+6		38277.10	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		206办公室						
1	011210003001	房间隔断玻璃	1.边框材料种类、规格:不锈钢框架 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃	m2	26.45	405.06	10713.84	
2	010805005001	房间隔断玻璃房门	1.门框或扇外围尺寸:1200*2200 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	樘	2	1012.89	2025.78	
3	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.型钢龙骨石膏板隔墙 双层双面	m2	15.39	192.64	2964.73	
4	011510B002001	房间电气改造	1.新增插座6个，电线线路布局网点2个，网线线路布局 2.暂定价、现场认量按实结算	项	1	5000.00	5000.00	
		分部小计					20704.35	
		203洽谈室						
5	011210006002	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.型钢龙骨石膏板隔墙 双层双面	m2	8.61	192.64	1658.63	
6	010810005001	定制铝合金框架轨道	1.定制铝合金框架轨道	m	6.30	77.34	487.24	
7	010805005002	全玻自由门	1.定制铝合金折叠玻璃门	m2	13.20	931.59	12296.99	
		分部小计					14442.86	
本页小计							35147.21	
合　　计							35147.21	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	756.95
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	615.38
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	141.57
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	245.69
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		1002.64

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			245.69
1.1	011701B005001	活动脚手架	1.活动脚手架 墙面砌筑与装饰	m2	63.650	3.86	245.69
1.1.1	60014-31	活动脚手架 墙面砌筑与装饰		100m2	0.637	386.97	245.69
本页小计							245.69
合　　计							245.69

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料费		
合　计			

注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:干警生活基地管理处203、206房间装饰改造

工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%	18.00	874.92
2	应纳税费	应纳税费合计		1252.33
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	1118.15
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	134.18
合　计				2127.25